



Prefeitura Municipal de Cacique Doble
Estado do Rio Grande do Sul



TERMO DE REFERÊNCIA

**PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO
NATALINA URBANA PARA O EVENTO
NATAL LUZ E PAZ**



Prefeitura Municipal de Cacique Doble
Estado do Rio Grande do Sul



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Memorial Descritivo fixa as condições para projeto, execução e acompanhamento de projeto de embelezamento urbano temporário.

Toda e qualquer dúvida que ocorrer durante a execução deste, ou incompatibilizações entre os projetos, ou intenções de alterações, deverá ser consultada junto ao autor dos respectivos projetos.

Demais questões não abordadas neste documento e que possam interferir na qualidade da execução da obra, deverão ser informadas ao responsável técnico.

DADOS DA OBRA

CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
CNPJ	87.613.600/0001-03
TIPO DE OBRA	EMBELEZAMENTO URBANO TEMPORÁRIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE /RS

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

A execução do projeto urbano só poderá ser iniciada após a Aprovação e assinatura do contrato junto a Prefeitura Municipal.

Como etapa inicial, deverão ser analisados e testados todos os materiais de decoração e elétricos que foram utilizados em anos anteriores.

O projeto foi elaborado seguindo as condições de uso e aproveitamento dos materiais dos anos passados, fazendo algumas aquisições de itens novos de decoração. Todo material em condição de uso, será reaproveitado, visando uma maior economia na execução.

INSTALAÇÃO DE ENFEITES AO LONGO DA AVENIDA KAINGANG E CALÇADÃO MUNICIPAL

Nos postes que possuem os bojos de luz, deverá ser instalados laços e/ou flores, presas no poste da estrutura.

Ao longo da avenida deverão se manter instalados os arcos de ferro, com estrelas na ponta, sendo substituída a iluminação, de cordões de led, que não estão mais em funcionamento.



Serão utilizadas cerca de 200 cordões de led em toda a decoração, ao longo da avenida. Totalizando um valor aproximado de potência de 2.000 watts.

INSTALAÇÃO DE ENFEITES AO LONGO DA AVENIDA GUARANI.

Ao longo da avenida deverão ser instalados pinheiros de madeira, que serão fabricados com madeira de demolição. Esses pinheiros deverão receber iluminação com mangueiras ou cordões de led.

Serão utilizadas cerca de 200 metros de mangueira de led em todos os enfeites, e 120 cordões de led coloridos ao longo da avenida. Totalizando um valor aproximado de potência de 1.800 watts.

INSTALAÇÃO DE ENFEITES NO TREVO DE ACESSO A CIDADE (SAÍDA PARA SÃO JOSÉ DO OURO)

Nos pórtico que já está instalado no local, será mantido a iluminação já existente com mangueiras de led. Caso seja necessário, deverá haver a substituição das mangueiras de led, por novas.

Serão instaladas estruturas de ferro com luz (pirâmides), que deverão ser reformadas, tanto na estrutura quanto na iluminação.

Serão utilizados, no trevo de acesso, cerca de 250 metros de mangueira de led, em todo o trevo de acesso, totalizando um valor aproximado de potência de 1.600 watts.

INSTALAÇÃO DE ENFEITES NA PRAÇA DA IGUEJA MATRIZ

No pergolado de concreto será instalado iluminação com cascatas de luz, com movimento.

No restante da praça, utilizaremos itens de decoração dos anos anteriores.

Serão utilizados, na praça, cerca de 20 cascatas de led, totalizando um valor aproximado de potência de 800 watts.



Prefeitura Municipal de Cacique Doble
Estado do Rio Grande do Sul



INSTALAÇÃO DE ENFEITES NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

No prédio público onde funciona o setor administrativo da prefeitura, deverá ser instalados estruturas de ferro iluminadas com mangueiras de led em cima. Na frente deverá ser utilizado mangueira de led e cometas de luz com movimento.

Serão utilizados um total de 200 metros de mangueira de led, e 40 cometas de luz com movimento ao longo de todoo prédio, totalizando um valor aproximado de potência de 2.200 watts.

INSTALAÇÃO DE ENFEITES EM FRENTE A PREFEITURA (LADO DIREITO DE QUEM OLHA DA AVENIDA)

Neste lado das rampas de subida para a prefeitura, será feito a instalação dos numeros 2024, iluminados com mangueira de led e cortinas de led.

Deverá ser instalado uma estrutura de bola de ferro, com o presépio montado dentro. Essa bola será decorada com cortinas de luz, de duas cores.

Deverão ser instalados 04 anjos de madeira e iluminados de mangueira de led.

Acompanhando toda a volta do cordão, será instalada uma cerca, com festão verde escuro e cerca de 200m de mangueira de led. No chão de toda a área deverá ser distribuídas, de forma irregular, cerca de 200 m mangueiras de led.

Todas as luzes instaladas, neste lado da rampa, totalizam um valor aproximado de potência de 6.500 watts.

INSTALAÇÃO DE ENFEITES EM FRENTE A PREFEITURA (LADO ESQUERDO DE QUEM OLHA DA AVENIDA)

Deverão ser instalados 10 “lanternas” feitas de madeira, com cerca de 1.8m de altura. Essas lanternas deverão receber iluminação de com cascatas com movimento e cortinas de led.

Serão montados estruturas de presentes, de madeirite, pintados com tinta esmalte de várias cores, com iluminação com mangueiras e cascatas de led;

Será instalado estruturas de bola de ferro, com iluminação de cascatas e cordões de le, bem como o trenó do papai noel de madeirite e iluminado com mangueiras de led.



Prefeitura Municipal de Cacique Doble
Estado do Rio Grande do Sul



Acompanhando toda a volta do cordão, será instalada uma cerca, com festão verde escuro e cerca de 200m de mangueira de led. No chão de toda a área deverá ser distribuídas, de forma irregular, cerca de 200 m mangueiras de led.

Todas as luzes instaladas, neste lado da rampa, totalizam um valor aproximado de potência 8.500 watts.

INSTALAÇÃO DE ENFEITES EM FRENTE A PREFEITURA (MEIO)

Deverá ser montado um tablado, onde será instalado o pinheiro.

O pinheiro deverá ser forrado de carpete verde, instalado estrelas de led e iluminação com cordão, cascatas ou mangueiras de led.

Ao lado do tablado, deverão ser instaladas estrelas de ferro com cordões de led e magueiras de led.

Acompanhando toda a volta do cordão, será instalada uma cerca, com festão verde escuro e cerca de 200m de mangueira de led. No chão de toda a área deverá ser distribuídas, de forma irregular, cerca de 200 m mangueiras de led.

Todas as luzes instaladas, neste lado da rampa, totalizam um valor aproximado de potência de 5.100 watts.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No total, serão instalados um valor aproximado de 30.000 watts de potência, nos mais variados tipos de luzes.

As luzes deverão permanecer ligadas 06 horas por dia, no horário das 19 horas á 01 hora, todos os dias pelo período determinado pela administração.

Todos as estruturas e enfeites, com exceção das estruturas de ferro, deverão ser reparadas e / ou construídas e pintadas (quando necessário) pela equipe responsável pela montagem e desmontagem dos enfeites.

Todas as instalações, manutenção e desligamento das luzes é de responsabilidade do eletricista contratado.

A empresa deverá disponibilizar profissional por 24h, para atender qualquer imprevisto que surja em relação ao objeto contratado, assumindo a responsabilidade pela respectiva manutenção enquanto perdurar o evento.



Prefeitura Municipal de Cacique Doble
Estado do Rio Grande do Sul



Deverá ser efetuada a retirada de todos os enfeites e luzes no início do mês de Janeiro de 2021 começando pelo tradicional Dia de Reis e se estendendo pelo período que seja necessário. Nessa etapa já deverá ser feito a separação dos materiais que poderão ser utilizados futuramente, e o descarte dos materiais que não podem mais ser utilizados.

Todos os materiais deverão ser guardados em local indicado pela comissão de eventos da Administração pública.

Cacique Doble, 26 de Outubro de 2023.

Natan Favareto

Luiz Angelo Deon
Prefeito Municipal