

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CACIQUE DOBLE

ORÇAMENTO ESTIMADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: RUA ARTHUR BIAVATTI E RUA NEMÉSIA SCHEMES
DATA: NOVEMBRO DE 2016
BDI: 25%

Área: 775,14 m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIT.	CUSTO UNITARIO			CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
					MAT.	M.O	MAT.	M.O	
1.0	PAVIMENTAÇÃO								
1.1	Regularização do Subleito	m ²	775,14	0,59	0,41	0,18	320,13	137,20	457,33
1.2	Pó de Brita para Assentamento da Pedra (inc. transporte)	m ³	77,51	71,83	50,28	21,55	3.897,48	1.670,35	5.567,83
1.3	Paralelepipedo em Basalto Regular (inc. transporte)	m ²	775,14	42,28	29,60	12,68	22.941,04	9.831,88	32.772,92
1.4	Pó de Brita para Preenchimento (inc. transporte)	m ³	23,25	71,83	50,28	21,55	1.169,24	501,10	1.670,35
1.5	Compactação	m ²	775,14	1,18	0,83	0,35	640,27	274,40	914,67
1.6	Meio fio em pedra ardósia 100x30x10	m	104,40	17,00	11,90	5,10	1.242,36	532,44	1.774,80
	TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO						30.210,53	12.947,37	43.157,90
VALOR TOTAL DA OBRA									43.157,90

ADRIANA SCHENATTO
ENG. CIVIL CREA-RS 91580-D

CLAIRTON PASINATO
PREFEITO MUNICIPAL