

## ORÇAMENTO INFRA-ESTRUTURA

| EMPREENHIMENTO: UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE               |            |   |      |             |            |          |             | BDI- 25%          |  |
|---|------------|---|------|-------------|------------|----------|-------------|-------------------|--|
| AGENTE EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE-RS |            |   |      |             |            |          |             |                   |  |
| LOCALIZAÇÃO: CACIQUE DOBLE- RS                            |            |   |      |             |            |          |             |                   |  |
| TIPO DE SERVIÇO: Execução da Obra da UBS                  |            |   |      |             |            |          |             |                   |  |
| Item  | SINAP      | DISCRIMINACAO DE SERVIÇOS   | Unid | Quantidades | Custo unit | Material | Mão de obra | Total Por Item    |  |
| <b>1.0</b>  |            | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 1.1   |            | <b>Despesas iniciais</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 1.1.1   | 74209/001  | Placa de obra   | m²   | 3,90        | 303,10     | 827,46   | 354,63      | 1.182,09          |  |
| 1.1.2   | 73805/001  | Barracão Provisório   | m²   | 10,00       | 228,46     | 1599,24  | 685,39      | 2.284,63          |  |
| 1.1.3   | 73960/001  | Ligação Provisória de luz e água  | unid | 1,00        | 1201,79    | 841,25   | 360,54      | 1.201,79          |  |
| 1.1.4   | 740077/002 | Locação de Obra   | m²   | 492,29      | 2,95       | 1016,58  | 435,68      | 1.452,26          |  |
|   |            | SUB-TOTAL   |      |             |            |          |             | <b>6.120,76</b>   |  |
| <b>2.0</b>  |            | <b>INFRA ESTRUTURA</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 2.1   |            | <b>Trabalhos em terra</b>   |      |             |            |          |             |                   |  |
| 2.1.1   | 79519/002  | Escavações manuais  | m³   | 72,00       | 31,11      | 1568,07  | 672,03      | 2.240,10          |  |
| 2.1.2   | 73964/005  | Reaterro Entre Baldrames  | m³   | 390,00      | 7,89       | 2153,29  | 922,84      | 3.076,13          |  |
| 2.2   |            | <b>Fundações</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 2.2.1   | 74164/003  | Sapatas Corrida em Ciclopico  | m³   | 10,00       | 277,85     | 1944,95  | 833,55      | 2.778,50          |  |
| 2.2.2   | 73983/001  | Sapatas de Concreto Armado  | m³   | 20,00       | 338,46     | 4738,48  | 2030,78     | 6.769,25          |  |
| 2.3   |            | <b>Vigas de Baldrame</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 2.3.1   | 73995/001  | Vigas de Baldrame, concreto armado, inclusive formas  | m³   | 20,00       | 1531,65    | 21443,10 | 9189,90     | 30.633,00         |  |
|   |            | SUB-TOTAL   |      |             |            |          |             | <b>45.496,98</b>  |  |
| <b>3.0</b>  |            | <b>SUPRA-ESTRUTURA</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 3.1   |            | <b>Pilares</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 3.1.1   | 73995/001  | Pilares de Concreto Armado, inclusive formas.   | m³   | 12,50       | 1531,65    | 13401,94 | 5743,69     | 19.145,63         |  |
| 3.2   |            | <b>Vigas intermediárias e respaldo</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 3.2.1   | 73995/001  | Vigas respaldo, intermediárias e platibandas - concreto armado, inclusive formas  | m³   | 17,00       | 1531,65    | 18226,64 | 7811,42     | 26.038,05         |  |
| 3.3   |            | <b>Lajes</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 3.3.1   | 74202/002  | Laje de concreto pré moldada - inclusive concreto capa 4cm, escoramento e ferragem                                      | m²   | 459,00      | 66,74      | 21442,76 | 9189,75     | 30.632,51         |  |
| 3.3.2   |            | Laje maciça e beirais (40 cm) no perímetro da obra, em concreto armado - espessura 10 cm inclusive formas e escoramento | m³   | 10,00       | 1250,00    | 8750,00  | 3750,00     | 12.500,00         |  |
| 3.4   |            | <b>Vergas e Contravergas</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 3.4.1   |            | Vergas e contravergas em concreto armado 10x15  | m³   | 1,95        | 875,00     | 1194,38  | 511,88      | 1.706,25          |  |
|   |            | SUB-TOTAL   |      |             |            |          |             | <b>90.022,44</b>  |  |
| <b>4.0</b>  |            | <b>PAREDES E PAINELIS</b>   |      |             |            |          |             |                   |  |
| 4.1   |            | <b>Alvenaria</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 4.1.1   | 6519       | Tijolos maciços - largura 20cm - contenção e nivelamento  | m²   | 150,00      | 106,25     | 11156,25 | 4781,25     | 15.937,50         |  |
| 4.1.2   | 73987/001  | Tijolos furados - largura mínima 15cm   | m²   | 1155,00     | 69,00      | 55786,50 | 23908,50    | 79.695,00         |  |
|   |            | SUB-TOTAL   |      |             |            |          |             | <b>95.632,50</b>  |  |
| <b>5.0</b>  |            | <b>ESQUADRIAS</b>   |      |             |            |          |             |                   |  |
| 5.1   |            | <b>Esquadria de Alumínio - inclusive ferragens e vidros 6mm</b>   |      |             |            |          |             |                   |  |
| 5.1.1   | 74067/001  | Janelas 350x150cm (1 unid)  | m²   | 5,25        | 531,25     | 1952,34  | 836,72      | 2.789,06          |  |
| 5.1.2   | 74067/002  | Janelas 350x110cm (1 unid)  | m²   | 3,85        | 531,25     | 1431,72  | 613,59      | 2.045,31          |  |
| 5.1.3   | 74067/003  | Janelas 300x70cm (1 unid)   | m²   | 2,10        | 531,25     | 780,94   | 334,69      | 1.115,63          |  |
| 5.1.4   | 74067/004  | Janelas 250x70cm (1 unid)   | m²   | 1,75        | 531,25     | 650,78   | 278,91      | 929,69            |  |
| 5.1.5   | 74067/005  | Janelas 200x110cm (6 unid)  | m²   | 13,20       | 531,25     | 4908,75  | 2103,75     | 7.012,50          |  |
| 5.1.6   | 74067/006  | Janelas 150x110cm (4 unid)  | m²   | 6,60        | 531,25     | 2454,38  | 1051,88     | 3.506,25          |  |
| 5.1.7   | 74067/007  | Janelas 130x110cm (1 unid)  | m²   | 1,43        | 531,25     | 531,78   | 227,91      | 759,69            |  |
| 5.1.8   | 74067/008  | Janelas 130x70cm (1 unid)   | m²   | 0,91        | 531,25     | 338,41   | 145,03      | 483,44            |  |
| 5.1.9   | 74067/009  | Janelas 120x110cm (2 unid)  | m²   | 2,64        | 531,25     | 981,75   | 420,75      | 1.402,50          |  |
| 5.1.10  | 74067/010  | Janelas 100x110cm (1 unid)  | m²   | 1,10        | 531,25     | 409,06   | 175,31      | 584,38            |  |
| 5.1.11  | 73809/001  | Janelas máximo-ar 150x70cm (4 unid)   | m²   | 4,20        | 562,50     | 1653,75  | 708,75      | 2.362,50          |  |
| 5.1.12  | 73809/002  | Janelas máximo-ar 200x70cm (1 unid)   | m²   | 1,40        | 562,50     | 551,25   | 236,25      | 787,50            |  |
| 5.1.13  | 73809/003  | Janelas máximo-ar 100x70cm (1 unid)   | m²   | 0,70        | 562,50     | 275,63   | 118,13      | 393,75            |  |
| 5.1.14  | 73809/004  | Janelas máximo-ar 90x70cm (4 unid)  | m²   | 2,52        | 562,50     | 992,25   | 425,25      | 1.417,50          |  |
| 5.1.15  | 73809/005  | Vidro fixo 8mm 180x110cm (2 unid) 90x120 guiche   | m²   | 5,04        | 562,50     | 1984,50  | 850,50      | 2.835,00          |  |
| 5.1.16  | 74071/001  | Porta em alumínio 250x230 cm (2 unid)   | m²   | 11,50       | 612,50     | 4930,63  | 2113,13     | 7.043,75          |  |
| 5.1.17  | 74071/002  | Porta em alumínio 340x230 cm (1 unid)   | m²   | 7,82        | 612,50     | 3352,83  | 1436,93     | 4.789,75          |  |
| 5.2   |            | <b>Esquadrias de Madeira Semi-oca - inclusive ferragens</b>   |      |             |            |          |             |                   |  |
| 5.2.1   |            | Portas internas 70x210 cm   | unid | 4,00        | 343,75     | 962,50   | 412,50      | 1.375,00          |  |
| 5.2.2   | 73910/010  | Portas internas 80x210 cm   | unid | 29,00       | 360,86     | 7325,51  | 3139,50     | 10.465,01         |  |
| 5.2.3   | 73934/011  | Portas internas 100x210 cm  | unid | 3,00        | 363,36     | 763,06   | 327,03      | 1.090,09          |  |
| 5.3   |            | <b>Esquadrias Metálicas - inclusive ferragens</b>   |      |             |            |          |             |                   |  |
| 5.3.1   | 73933/001  | Porta externa inclusive pintura em PU - 100x220   | unid | 3,00        | 376,34     | 790,31   | 338,70      | 1.129,01          |  |
| 5.3.2   |            | Porta externa com tela otis 2 1/2" -inclusive pintura em PU - 80x220  | unid | 6,00        | 400,00     | 1680,00  | 720,00      | 2.400,00          |  |
| 5.3.3   |            | Tela Otis 90x90 cm e 150x120 cm   | unid | 1,00        | 187,50     | 131,25   | 56,25       | 187,50            |  |
|   |            | SUB-TOTAL   |      |             |            |          |             | <b>56.904,80</b>  |  |
| <b>6.0</b>  |            | <b>COBERTURAS E PROTEÇÕES</b>   |      |             |            |          |             |                   |  |
| 6.1   |            | <b>Telhado</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 6.1.1   | 739131/001 | Estrutura para telhado fibrocimento (madeira)   | m²   | 437,00      | 49,56      | 15161,17 | 6497,64     | 21.658,81         |  |
| 6.1.2   | 74008/001  | Telhas de fibrocimento 6mm - inclusive acessórios p/ fixação  | m²   | 437,00      | 25,79      | 7888,40  | 3380,74     | 11.269,14         |  |
| 6.1.3   | 72105      | Calhas  | m    | 55,00       | 43,28      | 1666,09  | 714,04      | 2.380,13          |  |
| 6.1.4   | 72107      | Algerozas, Rufos  | m    | 110,00      | 22,36      | 1721,91  | 737,96      | 2.459,88          |  |
| 6.2   |            | <b>Impermeabilização</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 6.2.1   | 72075      | Lajes Descobertas   | m²   | 100,00      | 7,80       | 546,00   | 234,00      | 780,00            |  |
| 6.2.2   | 72075      | Pisos   | m²   | 492,29      | 7,80       | 2687,90  | 1151,96     | 3.839,86          |  |
| 6.2.3   |            | Vigas de Baldrame   | m²   | 40,00       | 7,80       | 218,40   | 93,60       | 312,00            |  |
|   |            | SUB-TOTAL   |      |             |            |          |             | <b>42.699,81</b>  |  |
| <b>7.0</b>  |            | <b>REVESTIMENTO</b>   |      |             |            |          |             |                   |  |
| 7.1   |            | <b>Revestimentos internos - paredes e tetos</b>   |      |             |            |          |             |                   |  |
| 7.1.1   | 73928/002  | Chapisco  | m²   | 1900,00     | 4,46       | 5935,13  | 2543,63     | 8.478,75          |  |
| 7.1.2   | 5982       | Emboço  | m²   | 1900,00     | 16,00      | 21280,00 | 9120,00     | 30.400,00         |  |
| 7.1.3   | 5995       | Reboco  | m²   | 1445,00     | 13,53      | 13680,54 | 5863,09     | 19.543,63         |  |
| 7.2   |            | <b>Revestimentos Externos- paredes, beirais,lajes e platibandas</b>   |      |             |            |          |             |                   |  |
| 7.2.1   | 73928/002  | Chapisco  | m²   | 910,00      | 4,46       | 2842,61  | 1218,26     | 4.060,88          |  |
| 7.2.2   | 5982       | Emboço  | m²   | 910,00      | 16,00      | 10192,00 | 4368,00     | 14.560,00         |  |
| 7.2.3   | 5995       | Reboco  | m²   | 910,00      | 13,53      | 8615,43  | 3692,33     | 12.307,75         |  |
| 7.3   |            | <b>Azulejos e pedras</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 7.3.1   | 73912/00   | Azulejos branco liso  | m²   | 455,00      | 34,31      | 10928,53 | 4683,66     | 15.612,19         |  |
| 7.4   |            | <b>Pintura</b>  |      |             |            |          |             |                   |  |
| 7.4.1   | 73954/001  | Acrilica interna e externa  | m²   | 2284,00     | 17,95      | 28698,46 | 12299,34    | 40.997,80         |  |
| 7.4.2   |            | Massa PVA paredes interna   | m²   | 1445,00     | 13,75      | 13908,13 | 5960,63     | 19.868,75         |  |
| 7.4.3   |            | Pintura esmalte para aberturas internas   | m²   | 152,00      | 10,28      | 1093,26  | 468,54      | 1.561,80          |  |
| 7.4.4   | 74233/001  | Fundo selador acrílico interno e externo  | m²   | 2284,00     | 4,08       | 6515,11  | 2792,19     | 9.307,30          |  |
| 7.4.5   |            | Pintura epóxica sobre massa corrida   | m²   | 71,10       | 56,25      | 2799,56  | 1199,81     | 3.999,38          |  |
|   |            | SUB-TOTAL   |      |             |            |          |             | <b>180.698,21</b> |  |
| <b>8.0</b>  |            | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |      |             |            |          |             |                   |  |
| 8.1   |            | <b>Laje de piso e Contra-piso</b>   |      |             |            |          |             |                   |  |
| 8.1.1   | 73907/002  | Contrapiso em concreto 7 cm   | m²   | 492,29      | 35,04      | 12074,03 | 5174,58     | 17.248,61         |  |
| 8.1.2   | 73907/007  | Argamassa forte de regularização - espessura 3cm  | m²   | 492,29      | 15,65      | 5393,04  | 2311,30     | 7.704,34          |  |
| 8.2   |            | <b>Cerâmica</b>   |      |             |            |          |             |                   |  |

| Item        | SINAP     | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS   | Unid | Quantidades | Custo unit | Material | Mão de obra | Total Por Item    |
|-------------|-----------|---|------|-------------|------------|----------|-------------|-------------------|
| 8.2.1       | 73912/001 | Piso cerâmico Pl-5 - Classe A- 50x50 -inclusive rejuntamento e rodapés  | m²   | 492,29      | 60,05      | 20693,41 | 8868,60     | 29.562,01         |
| 8.3         |           | <b>Pisos Especiais</b>  |      |             |            |          |             |                   |
| 8.3.1       |           | Piso basalto regular (rampa e calçada externa)  | m²   | 100,00      | 160,03     | 11201,75 | 4800,75     | 16.002,50         |
| 8.4         |           | <b>Soleira</b>  |      |             |            |          |             |                   |
| 8.4.1       | 74111/001 | Soleira de granito  | m²   | 4,80        | 74,45      | 250,15   | 107,21      | 357,36            |
| 8.4.2       | 74111/001 | Pingadeira em granito   | m²   | 5,80        | 74,45      | 302,27   | 129,54      | 431,81            |
|             |           | SUB-TOTAL   |      |             |            |          |             | <b>71.306,63</b>  |
| <b>9.0</b>  |           | <b>INSTALAÇÕES</b>  |      |             |            |          |             |                   |
| 9.1         |           | <b>Elétrica</b>   |      |             |            |          |             |                   |
| 9.1.1       | 73953/007 | Luminária tipo calha sobrepor 2x40-compl.c/ reator partida rápida   | unid | 30,00       | 83,91      | 1762,16  | 755,21      | 2.517,38          |
| 9.1.2       | 74041/002 | Spot simples com c/ lâmpada econôm 27w cor branco   | unid | 22,00       | 42,70      | 657,58   | 281,82      | 939,40            |
| 9.1.3       | 74054/002 | Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)  | unid | 43,00       | 95,79      | 2883,20  | 1235,66     | 4.118,86          |
| 9.1.4       | 74054/003 | Ponto para ar condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada)   | unid | 10,00       | 173,13     | 1211,88  | 519,38      | 1.731,25          |
| 9.1.5       | 74054/001 | Ponto de Luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor)  | unid | 74,00       | 114,18     | 5914,27  | 2534,69     | 8.448,95          |
| 9.1.6       | 74114/001 | Ponto de chuveiro elétrico - saloos de observação   | unid | 2,00        | 87,75      | 122,85   | 52,65       | 175,50            |
| 9.1.7       | 74247/001 | Quadro de distribuição completo, pintura eletrostática, com barramento em Cu, dispositivos de proteção, módulos, trilhos para fixação, acessórios. 17 disjuntores | unid | 1,00        | 289,00     | 202,30   | 86,70       | 289,00            |
| 9.1.8       | 73781/004 | Padrão de entrada completo, ligação aérea, poste de concreto, haste de aterramento, acessórios  | unid | 1,00        | 874,00     | 611,80   | 262,20      | 874,00            |
| 9.1.9       | 74166/001 | Caixa pré-moldada para inspeção de aterramento  | m    | 3,00        | 174,00     | 365,40   | 156,60      | 522,00            |
| 9.1.10      | 74166/002 | Caixa em alvenaria medindo 500x500x600  | m    | 1,00        | 174,00     | 121,80   | 52,20       | 174,00            |
| 9.2         |           | <b>Hidráulicas</b>  |      |             |            |          |             |                   |
| 9.2.1       | 75030/001 | Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 25 mm - inclusive conexões   | m    | 285,00      | 14,44      | 2880,28  | 1234,41     | 4.114,69          |
| 9.2.2       | 73797/001 | Registro de gaveta de 3/4" com canopla simples  | und  | 28,00       | 100,00     | 1960,00  | 840,00      | 2.800,00          |
| 9.2.3       | 73663     | Registro de pressão de 3/4" com canopla simples   | und  | 2,00        | 97,74      | 136,83   | 58,64       | 195,48            |
| 9.2.4       | 73797/001 | Registro geral de gaveta de 32mm com canopla simples  | und  | 2,00        | 135,03     | 189,04   | 81,02       | 270,05            |
| 9.3         |           | <b>Esgoto e água pluvial</b>  |      |             |            |          |             |                   |
| 9.3.1       | 74165/002 | Tubo de PVC rígido para esgoto Ø 40mm, inclusive conexões.  | m    | 36,00       | 26,00      | 655,20   | 280,80      | 936,00            |
| 9.3.2       |           | Tubo de PVC rígido para esgoto Ø 50mm, inclusive conexões.  | m    | 60,00       | 27,50      | 1155,00  | 495,00      | 1.650,00          |
| 9.3.3       | 74165/004 | Tubo de PVC rígido para esgoto Ø75mm, inclusive conexões.   | m    | 42,00       | 33,50      | 984,90   | 422,10      | 1.407,00          |
| 9.3.4       | 74168/001 | Tubo de PVC rígido para esgoto Ø100mm, inclusive conexões.  | m    | 94,00       | 51,46      | 3386,23  | 1451,24     | 4.837,48          |
| 9.3.5       | 72291     | Caixa sifonada em PVC 150x150x75mm  | und  | 14,00       | 43,43      | 425,57   | 182,39      | 607,95            |
| 9.3.6       | 74104/001 | Caixa em alvenaria medindo 600x600x700mm - Inspeção   | und  | 17,00       | 115,00     | 1368,50  | 586,50      | 1.955,00          |
| 9.3.7       | 74104/002 | Caixa em alvenaria medindo 600x600x700mm - Gordura  | und  | 1,00        | 115,00     | 80,50    | 34,50       | 115,00            |
| 9.3.8       |           | Fossa Séptica 1825 l  | und  | 2,00        | 812,00     | 1136,80  | 487,20      | 1.624,00          |
| 9.3.9       |           | Filtro Anaeróbico   | und  | 2,00        | 750,00     | 1050,00  | 450,00      | 1.500,00          |
| 9.3.10      | 74198/002 | Sumidouro em alvenaria  | und  | 3,00        | 1277,00    | 2681,70  | 1149,30     | 3.831,00          |
| 9.3.11      |           | Caixa de água PVC 10.000 litros   | und  | 2,00        | 1000,00    | 1400,00  | 600,00      | 2.000,00          |
| 9.4         |           | <b>Aparelhos e granitos</b>   |      |             |            |          |             |                   |
| 9.4.1       | 73947/001 | Vaso Sanitário cx. acoplada - completo, inclusive acessórios  | unid | 10,00       | 297,00     | 2079,00  | 891,00      | 2.970,00          |
| 9.4.2       |           | Vaso Sanitário cx. acoplada PNE- completo, inclusive acessórios   | unid | 2,00        | 687,00     | 961,80   | 412,20      | 1.374,00          |
| 9.4.3       |           | Lavatório em louça suspenso   | unid | 18,00       | 416,00     | 5241,60  | 2246,40     | 7.488,00          |
| 9.4.4       |           | Lavatório em louça com bancada de granito suspenso - duas cubas - inclusive conexões 150x50 cm  | und  | 1,00        | 439,69     | 307,78   | 131,91      | 439,69            |
| 9.4.5       | 73949/005 | Metais torneira metálica de bancada inclusive conexões primeira linha   | unid | 33,00       | 91,00      | 2102,10  | 900,90      | 3.003,00          |
| 9.4.6       |           | Barra de apoio para PNE   | unid | 4,00        | 225,00     | 630,00   | 270,00      | 900,00            |
|             |           | Tanque em inox com bancada em MDF   | unid | 2,00        | 750,00     | 1050,00  | 450,00      | 1.500,00          |
|             |           | SUB-TOTAL   |      |             |            |          |             | <b>65.308,67</b>  |
| <b>10.0</b> |           | <b>PPCI E SPCDA</b>   |      |             |            |          |             |                   |
| 10.1        |           | Placa de sinalização para abandono do local   | unid | 16,00       | 100,00     | 1120,00  | 480,00      | 1.600,00          |
| 10.2        |           | Luminária de emergência   | m²   | 16,00       | 87,50      | 980,00   | 420,00      | 1.400,00          |
| 10.3        | 73775/001 | Extintor de pó químico seco 4kg   | unid | 5,00        | 130,00     | 455,00   | 195,00      | 650,00            |
| 10.4        | 68070     | Para-raio tipo Franklin em aço inox 3 pontas inclusive conectores,  | m    | 230,00      | 40,00      | 6440,00  | 2760,00     | 9.200,00          |
|             |           | SUB-TOTAL   |      |             |            |          |             | <b>12.850,00</b>  |
| <b>10.0</b> |           | <b>COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA</b>   |      |             |            |          |             |                   |
| 10.1        |           | Espuma para isolamento acustico   | m²   | 8,00        | 15,00      | 84,00    | 36,00       | 120,00            |
| 10.2        | 9537      | Limpeza da obra   | m²   | 492,29      | 1,40       | 482,44   | 206,76      | 689,21            |
|             |           | SUB-TOTAL   |      |             |            |          |             | <b>809,21</b>     |
|             |           | <b>TOTAL GERAL</b>  |      |             |            |          |             | <b>667.850,00</b> |

Cacique Doble, 10 de Dezembro de 2013.

THIAGO DE SOUZA  
Arq. CAU A35799-5ADRIANA SCHENATTO  
Eng. CREA 91580-DCLAIRTON PASINATO  
Prefeito Municipal